



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราข

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านโบสถ์
(ช่วงที่ ๑ สายบ้านนายมานพ จิตตวชิรานนท์ ถึง บ้านนางเรศ เพ็องบุญ
ช่วงที่ ๒ ซอยบ้านนางเพ็ญ ภาพเจริญ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราข จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านโบสถ์ (ช่วงที่ ๑ สายบ้านนายมานพ จิตตวชิรานนท์ ถึง บ้านนางเรศ เพ็องบุญ ช่วงที่ ๒ ซอยบ้านนางเพ็ญ ภาพเจริญ) ตำบลโคราข อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงินงบประมาณ ๙๔,๘๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราข ที่ ๑๗๕ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง ในวงเงิน ๑๐๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุชาติ ยาวิเศษณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราข

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านโบสถ์ ตำบลโคราช ช่วงที่ ๑ สายบ้าน
นายมานพ จิตตวชิรานนท์ ถึง บ้านนางเรศ เพื่อขุดลอก ช่วงที่ ๒ ซอยบ้านนางเพ็ญ ภาพเจริญ
ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๔,๘๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ช่วงที่ ๑ เชื่อมฝายปิดรางแบบเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาวท่อนละ ๑ เมตร มี
ระยะทางรวม ๑๘ เมตร ช่วงที่ ๒ ก่อซ่อมแซมรางระบายน้ำ ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร
และเชื่อมฝายปิดรางแบบเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาวท่อนละ ๑ เมตร มีระยะทางรวม ๑๓๓ เมตร
ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อนุมัติกำหนด

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๑๐๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นางสาวกัญญา บุญโท	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจะเด็ด ไชยเสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายอรรถพร คะลา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางสาวกัญญา บุญโท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายจะเด็ด ไชยเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอรรถพร คะลา
นายช่างโยธา

ใบสรุปการประมาณราคา
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
 ประจำปีงบประมาณ 2559

ประเภทงาน	งานก่อสร้างฝารางระบายน้ำ		
เส้นทางสาย	ช่วงที่ 1 (บ้านนายมานพ จิตตวชิรานนท์ - บ้านนางเรศ เพ็ญบุญ) ช่วงที่ 2 (ซอยบ้านนางเพ็ญวิภา ภาพเจริญ)		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโบลด์ ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา		
เจ้าของงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช		
รายละเอียดประมาณการ	จำนวน	1.00 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2559		

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	85,617.86	1.2708	108,803.17	Factor F
					- จ่ายเงินล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		108,803.17	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		108,800.00	บาท
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ความยาวถนน 0.151 กม. เฉลี่ยราคา .ม. ละ 720.53 บาท

ที่มาของราคา

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

: บัญชีค่าแรงสำนักงานงบประมาณ/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา




(นายอรรถพร คุลา)
นายช่างโยธา




ประธานกรรมการฯ

(นางสาวกัญญา บุญโท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

ตรวจ



(นายจะเด็ด ไชยเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการฯ

(นายจะเด็ด ไชยเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ




(นางสาวกัญญา บุญโท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช



กรรมการฯ

(นายอรรถพร คุลา)
นายช่างโยธา

อนุมัติ



(นายสุชาติ ยาวิชิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลโคราช		รายการประมาณราคา							หมายเหตุ	
		โครงการ	ก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ							
		ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 (บ้านนายมานพ จิตตวชิรานนท์ - บ้านนางเรศ เพ็ญบุญ) เชื่อมฝายปิดรางแบบเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ยาวท่อนละ 1 เมตร ระยะทางรวม 18 เมตร							
		ช่วงที่ 2 (ซอยบ้านนางเพ็ญวิภา ภาพเจริญ) ก่อซ่อมแซมรางระบายน้ำ ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 11 เมตร								
		เชื่อมฝายปิดรางแบบเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ยาวท่อนละ 1 เมตร ระยะทางรวม 133 เมตร								
		สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโบสถ์ ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา							
		ผู้ประมาณการ	นายอรรถพร คะลา							
		ประมาณการเมื่อ	๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙							
ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง/เครื่องจักร(บาท)		รวมค่าวัสดุและ		
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	แรงงาน(บาท)		
1	งานฝายปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก									
	เหล็กฉาก ขนาด 50 X 50 X 4 มม.	1,296.58	กก.	24.05	31,182.75	-	-	31,182.75		
	ประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,296.58	กก.	-	-	10.00	12,965.80	12,965.80		
	เหล็กข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.	1.359	ตัน	19,099.91	25,956.78	-	-	25,956.78		
	ค่าแรงตัดเหล็ก	1.359	ตัน	-	-	3,300.00	4,484.70	4,484.70		
	ทาสีเหล็กกันสนิม	136.51	ตร.ม.	38.00	5,187.38	35.00	4,777.85	9,965.23		
							รวมงาน(1)	84,555.26		
2	งานซ่อมแซมรางระบายน้ำ									
	ก่อกำบังอิฐบล็อก ขนาด 19 X 39 X 7 ซม.	3.30	ตร.ม.	94.00	310.20	80.00	264.00	574.20		
	ปูนฉาบผิวเรียบ	3.30	ตร.ม.	66.00	217.80	82.00	270.60	488.40		
							รวมงาน(2)	1,062.60		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							85,617.86		