



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน  
( สายบ้านนางทองชั้น ป้องสูงเนิน ถึง บ้านนายสุโท ชุนสูงเนิน )

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
และฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน (สายบ้านนางทองชั้น ป้องสูงเนิน ถึง บ้านนายสุโท ชุนสูงเนิน)  
ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงินงบประมาณ ๑๓๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น  
สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ ๑๗๕ / ๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง  
ในวงเงิน ๑๖๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  
ที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคู่มือแนว  
ทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์  
กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

( นายสุชาติ ยาวิเศษณ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝापิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน ตำบลโคราช สายบ้านนางทองชั้น บึงสูงเนิน ถึง บ้านนายสุโท ขุนสูงเนิน ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร วางท่อระบายน้ำขนาด  $\varnothing$  ๐.๓๐ เมตร พร้อมยาแนวท่อ จำนวน ๓๘ ท่อน ระยะทางรวม ๑๖๐ เมตร และเชื่อมฝापิดรางแบบเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาวท่อนละ ๑ เมตร มีจำนวน ๑๒๒ ท่อน ตัดถนน คสล. ๑๓ ตารางเมตร วางท่อประปา  $\varnothing$  ๓ “ ยาว ๘๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ ๐๖๓.๑

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

เป็นเงิน ๑๖๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นางสาวภิญโญ บุญโท	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจะเด็ด ไชยเสน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายอรรถพร คะลา	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางสาวภิญโญ บุญโท  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายจะเด็ด ไชยเสน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอรรถพร คะลา  
นายช่างโยธา

ใบสรุปการประมาณราคา  
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช  
 ประจำปีงบประมาณ 2559

ประเภทงาน	งานก่อสร้างรางฝารางระบายน้ำ		
เส้นทางสาย	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดิตรงระบายน้ำ (บ้านนางทองชั้น ป้องสูงเนิน - บ้านนายสุโท ขุนสูงเนิน)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา		
เจ้าของงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช		
รายละเอียดประมาณการ	จำนวน	1.00 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2559		

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	130,320.57	1.2708	165,611.39	Factor F
					- จ่ายเงินล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		165,611.39	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		165,600.00	บาท
(ตัวอักษร)		( หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน )			

ความยาวถนน 0.160 กม. เฉลี่ยราคา .ม. ละ 1,035.00 บาท

ที่มาของราคา


: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

: บัญชีค่าแรงสำนักงบประมาณ/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา

  
 ประธานกรรมการฯ




(นายอรรถพร คะลา)

นายช่างโยธา

(นางสาวกัญญา บุญโท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

ตรวจ




(นายเจตติ์ ไชยเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเจตติ์ ไชยเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นางสาวกัญญา บุญโท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

(นายอรรถพร คะลา)

นายช่างโยธา

อนุมัติ

(นายสุชาติ ยาวิศูญ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช		รายการประมาณราคา							หมายเหตุ	
		โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาดำรงระบายน้ำ (บ้านนางทองชั้น ป้องสูงเนิน - บ้านนายสุโท ขุนสูงเนิน)							
		ปริมาณงาน	ก่อสร้างวางระบายน้ำปากรางกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 122 ม. วางท่อขนาด 0.30							
		พร้อมยาแนวท่อ จำนวน 38 ท่อน มีระยะทางรวม 160 ม. และเชื่อมฝาดำรงระบายน้ำแบบเหล็ก กว้าง 0.30 ม.								
		ยาวท่อนละ 1.00 ม. จำนวน 122 ท่อน								
		สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา							
ผู้ประมาณการ	นายอรรถพร คชลา									
ประมาณการเมื่อ	๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙									
ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง/เครื่องจักร(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)		
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
1	<b>งานวางระบายน้ำ</b>									
	ดินขุด	30.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,019.50	3,019.50		
	ก้อนผนังอิฐบล็อก ขนาด 19 X 39 X 7 ซม.	73.20	ตร.ม.	94.00	6,880.80	80.00	5,856.00	12,736.80		
	ปูนฉาบผิวเรียบ	73.20	ตร.ม.	66.00	4,831.20	82.00	6,002.40	10,833.60		
	งานเทพื้นรองหนา 0.05 ม.	3.05	ลบ.ม.	1,299.00	3,961.95	398.00	1,213.90	5,175.85		
	ทรายรองพื้น	3.05	ลบ.ม.	406.54	1,239.95	99.00	301.95	1,541.90		
	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด	38.00	ท่อน	289.72	11,009.36	140.00	5,320.00	16,329.36		
	ศก. 0.30 เมตร									
							รวมงาน(1)	49,637.01		
2	<b>งานฝาดำรงระบายน้ำแบบเหล็ก</b>									
	เหล็กฉาก ขนาด 50 X 50 X 4 มม.	1,047.57	กก.	24.05	25,194.06	-	-	25,194.06		
	ประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,047.57	กก.	-	-	10.00	10,475.70	10,475.70		
	เหล็กข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.	1.007	ตัน	19,099.91	19,233.61	-	-	19,233.61		
	ค่าแรงตัดเหล็ก	1.007	ตัน	-	-	3,300.00	3,323.10	3,323.10		
	ทาสีเหล็กกันสนิม	110.30	ตร.ม.	38.00	4,191.40	35.00	3,860.50	8,051.90		
							รวมงาน(2)	66,278.37		
3	<b>งานประปา</b>									
	วางท่อประปา 3"	80.00	ม.	128.69	10,295.20	40.00	3,200.00	13,495.20		
							รวมงาน(3)	13,495.20		
4	<b>งานตัดคอนกรีต</b>									
	ตัดถนน คสล.	13.00	ตร.ม.	-	-	70.00	910.00	910.00		
							รวมงาน(3)	910.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							130,320.57		