



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน อาคารจัดเก็บพัสดุ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ  
อบต.โคราช (งานปรับปรุงห้องน้ำ) บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน อาคารจัดเก็บพัสดุและบริเวณพื้นที่โดยรอบ อบต.โคราช (งานปรับปรุง  
ห้องน้ำ) บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ ๙๘ / ๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง ในวงเงิน  
๑๒๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่แนบมา  
พร้อมนี้

จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
โครงการดังกล่าว ตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ  
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เดือนกันยายน ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุชาติ ยาวิเศษณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน อาคารจัดเก็บพัสดุ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ อบต.โคราช (งานปรับปรุงห้องน้ำ)  
หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน ๓ ห้อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้าง  
ตามแบบแปลนที่ อบต.โคราชกำหนด
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                          |                                   |               |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางภิญโญ ศิลปะ       | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายจะเด็ด ไชยเสน     | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง        | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายสักติยา เวียงจะบก | ตำแหน่ง นายช่างโยธา               | กรรมการ/เลขาฯ |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางภิญโญ ศิลปะ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายจะเด็ด ไชยเสน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

นายสักติยา เวียงจะบก  
นายช่างโยธา

ราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

ปร.5

- ☐ ประเภทงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานอาคารจัดเก็บพัสดุ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ อบต.โคราช (งานปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง)
- ☐ เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ม.5 บ.หัวบึง ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างโยธา
- ☐ แบบเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
- ☐ เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

| ลำดับที่                 | รายการ                         | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>จำนวนเงิน / บาท | FACTOR F  | รวมค่าก่อสร้าง<br>เป็นเงิน / บาท | หมายเหตุ            |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|
| 1                        | วัสดุ+ค่าแรง                   | 99,315.64                            | 1.3056    | 129,666.50                       | VAT 7%              |
|                          |                                |                                      |           |                                  | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % |
|                          |                                |                                      |           |                                  | เงินย่ำล่งหน้า 0%   |
|                          |                                |                                      |           |                                  |                     |
|                          |                                |                                      |           |                                  |                     |
| สรุป                     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                      |           | 129,666.50                       |                     |
|                          | คิดเป็นเงินประมาณ              |                                      |           | 129,000.00                       |                     |
|                          | (ตัวอักษร)                     | หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน       |           |                                  |                     |
| <input type="checkbox"/> | พื้นที่หลังคา                  | 25.00                                | ตร.ม.     |                                  |                     |
| <input type="checkbox"/> | เฉลี่ยราคาประมาณ               | 5,160.00                             | บาท/ตร.ม. |                                  |                     |

(ลงชื่อ) ..... ปร.5

(นายศักดิ์ยา เวียงจะบก )

นายช่างโยธา

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นางภิญโญ ศิลปะ ปลัด อบต.
- นายจะเด็ด ไชยเสน ผอ.กองช่าง
- นายศักดิ์ยา เวียงจะบก นายช่างโยธา

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ

(นายจะเด็ด ไชยเสน )

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... ประธานกรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ/เลขาฯ

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นางภิญโญ ศิลปะ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

(นายสุชาติ ยาววิศิษฐ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช











5.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x8"

|                                                                             |              |                  |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---|------------------|
| กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ จำนวน                                            | 1.10 ตร.ม. @ | 185.98 บาท/ตร.ม. | = | 204.58 บาท/ตร.ม. |
| ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน                                          | 21.51 กก. @  | 2.70 บาท/กก.     | = | 58.08 บาท/ตร.ม.  |
| ปูนยาแนว จำนวน                                                              | 0.20 กก. @   | 50.00 บาท/กก.    | = | 10.00 บาท/ตร.ม.  |
| ทรายหยาบ จำนวน                                                              | 0.11 ลบ.ม. @ | 435.00 บาท/ลบ.ม. | = | 47.85 บาท/ตร.ม.  |
| น้ำผสมปูน จำนวน                                                             | 10 ลิตร @    | 0.0164 บาท/ลิตร  | = | 0.16 บาท/ตร.ม.   |
| รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 8"x 8" พื้นที่ 1 ตร.ม. |              |                  | = | 320.67 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน                                                                |              |                  |   | 320.00 บาท/ตร.ม. |

6 วัสดุวัสดุรวมของงานทำฝ้าเพดานด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ

6.1 ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 x 0.60 ม.

|                                                       |              |                 |   |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---|------------------|
| กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน | 0.40 แผ่น @  | 145.00 บาท/แผ่น | = | 58.00 บาท/ตร.ม.  |
| โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน       | 1.00 ตร.ม. @ | 58.00 บาท/ตร.ม. | = | 58.00 บาท/ตร.ม.  |
| ตะปูเกลียว จำนวน                                      | 0.11 กก. @   | 60.00 บาท/กก.   | = | 6.60 บาท/ตร.ม.   |
| รวมวัสดุทำฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม.                 |              |                 | = | 122.60 บาท/ตร.ม. |

ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 x 0.60 ม.

|                                                       |      |         |        |           |   |        |           |
|-------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|---|--------|-----------|
| กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน | 0.40 | แผ่น @  | 176.40 | บาท/แผ่น  | = | 70.56  | บาท/ตร.ม. |
| โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน       | 1.00 | ตร.ม. @ | 70.56  | บาท/ตร.ม. | = | 70.56  | บาท/ตร.ม. |
| ตะปูเกลียว จำนวน                                      | 0.11 | กก. @   | 60.00  | บาท/กก.   | = | 6.60   | บาท/ตร.ม. |
| รวมวัสดุทำผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม.                 |      |         |        |           | = | 147.72 | บาท/ตร.ม. |
| โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ 1 ตร.ม.              |      |         |        |           |   |        |           |
| ค่างานต้นทุน                                          |      |         |        |           | = | 147.00 | บาท/ตร.ม. |



|     |                                                                                                    |       |         |        |           |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------|----------|
| 6.2 | ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. |       |         |        |           |          |
|     | แผ่นยิบซัมบอร์ด หนา9มม.ขนาด1.20x2.40ม. จำนวน                                                       | 0.40  | แผ่น @  | 224.30 | บาท/แผ่น  | = 89.72  |
|     | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน                                                    | 1.00  | ตร.ม. @ | 89.72  | บาท/ตร.ม. | = 89.72  |
|     | ตะปูเกลียว จำนวน                                                                                   | 0.11  | กก. @   | 60.00  | บาท/กก.   | = 6.60   |
|     | ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ                                                                                | 1.00  | ตร.ม. @ | 15.00  | บาท/ตร.ม. | = 15.00  |
|     | รวมวัสดุทำผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น                                                 |       |         |        |           | = 201.04 |
|     | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.                                          |       |         |        |           |          |
|     | ค่างานต้นทุน                                                                                       |       |         |        |           | = 201.00 |
| 7   | วัสดุมวลรวมของงานทาสี                                                                              |       |         |        |           |          |
| 7.1 | งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)                         |       |         |        |           |          |
|     | สีโป๊ว จำนวน                                                                                       | 0.10  | กก. @   | 249.00 | บาท/ตร.ม. | = 24.90  |
|     | สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน                                                                           | 0.04  | GL. @   | 556.07 | บาท/GL.   | = 19.86  |
|     | สีทากายนอกทาทับน้ำ 2 เทียว จำนวน                                                                   | 0.07  | GL. @   | 508.18 | บาท/GL.   | = 35.57  |
|     | น้ำผสมสี จำนวน                                                                                     | 1.00  | ลิตร @  | 0.0164 | บาท/ลิตร  | = 0.02   |
|     | รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม.                                                                 |       |         |        |           | = 80.35  |
|     | ค่างานต้นทุน                                                                                       |       |         |        |           | = 80.00  |
| 7.2 | งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)                                        |       |         |        |           |          |
|     | สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน                                                                           | 0.04  | GL. @   | 271.15 | บาท/GL.   | = 10.30  |
|     | สีทาทับน้ำ 2 เทียว จำนวน                                                                           | 0.076 | GL. @   | 271.15 | บาท/GL.   | = 20.61  |
|     | น้ำมันสน หรือ น้ำมันชักแห้ง จำนวน                                                                  | 0.023 | GL. @   | 311.63 | บาท/GL.   | = 7.17   |
|     | รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม.                                                     |       |         |        |           | = 38.08  |
|     | ค่างานต้นทุน                                                                                       |       |         |        |           | = 38.00  |